

道路工程数量汇总表

工程名称：元陆39井钻前工程

文件号：TAB-路-003

第 1 页 共 1 页

序号	起止桩号	项目名称	材料类别	工程数量	备注
1	进场道路，长64m	挖方	土方(m³)	337	
			石方(m³)		
		填方	石方(m³)	677	
		弃方	土石方(m³)	-340	
		道路结构	20cm沙砾石(m²)基层	275.6	
			20cmC25混凝土(m²)面层	275.6	
		挡土墙	M7.5浆砌Mu30片石(m³)	88.2	
			C25混凝土(m³)	60.4	
2	维修道路（混凝土路面）5.587km	挖方	土方(m³)	235	
			石方(m³)		
		填方	石方(m³)	289	
		弃方	土石方(m³)	-54	
		道路结构	20cm沙砾石(m²)基层	233	
			20cmC25混凝土(m²)面层	233	
		挡土墙	M7.5浆砌Mu30片石(m³)		
			C25混凝土(m³)	120	
		圆管涵	1DN-0.6m圆管涵	8	
3	改建道路（土路硬化）580m	挖方	土方(m³)	200	
			石方(m³)	0	
		填方	石方(m³)	400	
		弃方	土石方(m³)	-200	
		道路结构1	20cm沙砾石(m²)基层	2166	
			20cmC25混凝土(m²)面层	2166	
		圆管涵	2DN-0.6m圆管涵	15	
4	道路补偿	沥青路乡道3.266km，砼村道2.321km，土路580m			
5	道路修补工作量	路面结构	20cmC25混凝土(m²)面层	3250	砼村道40%道路修补工作量
6	其他				
	编制：曹峰		复核：王慧珍		63

井场工程数量汇总表

序号	分项工程	土石方（m³）			混凝土（m³）				钢筋（kg）		浆砌片石 （m³）	普通烧结砖 （m³）	沙砾石 （m³）	水泥稳定碎石 （m³）	手摆片石 （m³）	泥结碎石 （m³）	沥青防水 卷材 （m²）	防渗砂浆 抹面 （m²）
		挖方	填方	弃土	C30	C20	C25	C20片石砼	直径>10mm	直径≤10mm	M7.5	M7.5						
1	井架基础	797.2		797.2	232.3	31.0	0.0	322.6	13196.3	102.0								
2	场坪基础	396.0					608.0						1420.0	812.0				
3	边沟	0.0		0.0		40.2	99.7		1898.9			35.6						1040.0
4	多功能网格池组	1500.0	250.0	1250.0	374.0	54.0			32223.4	2085.0	0.0				65.0	22.0	940.0	940.0
5	清水池	2300.0	400.0	1900.0	0.0	109.0	482.0		25379.3		0.0	113.0					295.0	
6	放喷池(1个)	490.0	220.0	270.0		26.0	119.0			5650.2	0.0	72.0					443.0	
7	平场土石方	14500.0	12865.0	1635.0			619.0				747.2							
8	耕植土挡墙		100.0								0.0							
9	其他	用地面积：共计27.76亩，其中井场用地22.64亩，耕植土堆放场用地1.52亩，其他生活区用地1亩，道路用地2.6亩。																
10	拆迁	井场：赔偿坟墓8座；赔偿房屋2栋415m²（1栋砖混结构330m²，1栋砖混结构85m²）；晒坝2处170m²（1处162m²，1处8m²）；养鸡篷2处35m²（1处10m²，1处25m²）；赔偿连翘21亩；赔偿鱼塘2处1.88亩（1处0.45亩，1处1.43亩）；赔偿水井3口。 道路：升高通讯线20处（其中迁改12处，升高8处）；升高监控线1处；迁改通讯电缆线1处；迁改220v电线杆拉线1处；迁改220v电线2组；迁改PE75自来水管线50m；迁改PE32水管线共计330m；赔偿竹林杂树约115棵；赔偿竹林0.16亩；赔偿水井1口。 放喷池50m范围清障：杂树5.3亩。																
11	合计	19983.2	13835.0	5852.2	606.3	260.2	1927.7	322.6	72697.9	7837.2	747.2	220.6	1420.0	812.0	65.0	22.0	1678.0	1980.0

编制

曹峰

复核：

王慧琴